

Prilog 2.

Projektни zadatak za izradu projekta ograde na dionici od plaže Ježinac preko plaže Obojena do šetališta Ivana Meštrovića Ev. broj 47/2021

OPIS PREDMETA NABAVE

Nabava projekta za izgradnju i montažu ograde na od plaže Ježinac preko plaže Obojena do šetališta Ivana Meštrovića u ukupnoj dužini od cca 150 metara.

SASTAVNI DIJELOVI PROJEKTA:

- **Glavni arhitektonski projekt izrađen na geodetskoj podlozi**

(digitalno ovjeren od ovlaštenog projektanta);

- **Glavni projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti**

(digitalno ovjeren od ovlaštenog projektanta);

- **Troškovnik** *(digitalno ovjeren od glavnog projektanta)*

Dobava: projekta za izgradnju i montažu ograde na od plaže Ježinac preko plaže Obojena do šetališta Ivana Meštrovića u ukupnoj dužini od cca 150 metara

Projektom predvidjeti parametre koji moraju sadržavati ili zadovoljavati sljedeće specifikacije:

- visina ograde cca 1 metar
- razmak stupova od 150 cm do 300 cm ili ovisno o predloženoj tehnologiji

- dimenzija čeličnih stupova minimalno fi 60 mm
- temeljenje stupova na dubini minimalno 25 cm na više ili ovisno o predloženoj tehnologiji na temelj samac
- predvidjeti vrstu pletiva ili ispune na ogradi
- predvidjeti ojačanja sa sajlama prema potrebama i konfiguraciji terena
- predvidjeti jamstva

IZJAVA

kojom prihvaćamo ponuđene uvjete iz Projektnog zadatka

U _____, _____ 2021. god.